

สรุปผลกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. 0 5523 1001-8 ต่อ 524 โทรสาร

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1-2 หลังที่ 1 และหลังที่ 2	จำนวน 1 งาน				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก					
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ						
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ -			พื้นที่อาคาร	115.64	ตร.ม.	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.5	จำนวน 2	แผ่น	จำนวนชั้น	1.00	ชั้น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 12	แผ่น	จำนวนชั้น	1.00	ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีโศรชฎกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	กรุงเทพมหานคร	ประจำเดือน	ธันวาคม	2568
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน				มีนาคม	2566
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ. 2569	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน	กุมภาพันธ์	2569

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 6 ก.ค. 2565 มีผลใช้บังคับ วันที่ 17 ต.ค. 2565)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

Factor F งานก่อสร้างอาคาร เจือเงิน - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 809 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
1	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1-2 หลังที่ 1	495,000.00	
2	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1-2 หลังที่ 2	499,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1+2+3	994,000.00	
คิดเป็นเงินประมาณ	เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน	994,000.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	116	ตร.ม.
	เฉลี่ยราคา	8,596	บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 141/2569 ลงวันที่ 13 มกราคม 2569

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายศักรินทร์ เขียวบุรีพัฒน์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวทิพพร สอนปิ่น) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเดชณรงค์ ปัญญาใส) นายช่างโยธา

สรุปผลกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. 0 5523 1001-8 ต่อ 524 โทรสาร

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1-2 หลังที่ 1 จำนวน 1 หลัง			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ -		พื้นที่อาคาร	57.82	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4	จำนวน 6 แผ่น	จำนวนชั้น	1.00	ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร	ประจำเดือน	ธันวาคม	2568
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน			มีนาคม	2566
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน	กุมภาพันธ์ 2569

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 6 ก.ค. 2565 มีผลใช้บังคับ วันที่ 17 ต.ค. 2565)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
Factor F งานก่อสร้างอาคาร เจือินไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 809 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ	
		(บาท)			
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F		378,685.38 495,737.03		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)		0.00 0.00		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		0.00		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1+2+3		495,737.03		
คิดเป็นเงินประมาณ	สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน		495,000.00		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	58 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	8,561	8,561.05 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 141/2569 ลงวันที่ 13 มกราคม 2569

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายศักรินทร์ เจริญบุรีพัฒน์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวทิพพร สอนปิ่น) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเดชมงคล ปัญญาใส) นายช่างโยธา

แบบสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		(บาท)	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		
1	กลุ่มงานที่ 1		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	1.1 งานรื้อถอน	7,292.00	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		
	1.2.1 งานโครงหลังคา	46,014.00	
	1.2.2 งานผนัง - ฝ้าผนัง	134,063.40	
	1.2.3 งานฝ้าเพดาน	15,139.83	
	1.2.4 งานพื้น - ฝ้าพื้น	80,614.13	
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง	50,645.00	
	1.2.6 งานทาสี	25,324.02	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	-	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร		
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)	19,593.00	
	1.4.2 งานระบบโทรศัพท์	-	
	1.4.3 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	378,685.38	
2	กลุ่มงานที่ 2		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	
3	กลุ่มงานที่ 3		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	3.1 งานภูมิทัศน์	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	378,685.38	

1).....ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ศรี ชาญพัฒน์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2).....กรรมการ

(นางสาวทิพาพร สอนปั้น) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

3).....กรรมการ

(นายเดชมรงค์ ปัญญาใส) นายช่างโยธา

แบบสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		(บาท)	
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	
	2 เครื่องปรับอากาศ	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เจือปน และความจำเป็นต้องมี		
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	

1).....ประธานกรรมการ

(นายศักรินทร์ เจริญบุรีพัฒน์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2).....กรรมการ

(นางสาวทิพาพร สอนปั้น) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

3).....กรรมการ

(นายเดชณรงค์ ปัญญาใส) นายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง							
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก							
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)								
	1. กลุ่มงานที่ 1								
	1.1 งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่(รื้อขนไป+ขนเก็บ)	ตร.ม.	95.00	-	-	20.00	1,900.00	1,900.00	
2	รื้อถอนฝ้าผนังไม้ พร้อมโครงคร่าว(รื้อขนไป+ขนเก็บ)	ตร.ม.	78.88	-	-	25.00	1,972.00	1,972.00	
3	รื้อถอนโครงคร่าวฝ้าเพดาน(รื้อขนไป+ขนเก็บ)	ตร.ม.	53.00	-	-	35.00	1,855.00	1,855.00	
4	รื้อถอนประตู (รื้อขนไป+ขนเก็บ)	ชุด	5.00	-	-	80.00	400.00	400.00	
5	รื้อถอนหน้าต่าง (รื้อขนไป+ขนเก็บ)	ชุด	8.00	-	-	115.00	920.00	920.00	
6	รื้อถอนงานไฟฟ้า พร้อมหลอดไฟ	ชุด	7.00	-	-	35.00	245.00	245.00	
	รวม 1.1					-	7,292.00	7,292.00	
	1.2. งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานโครงหลังคา								
1	วัสดุแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน 0.30 ม. บุด้วย พียูโฟมหนา 0.25 ซม. สีเลือกขณะก่อสร้าง	ม.	138.00	225.00	31,050.00	-	-	31,050.00	
2	ติดตั้ง Flashing (สังัดตัดพับตามแบบ)	ม.	25.00	110.00	2,750.00	50.00	1,250.00	4,000.00	
3	ติดตั้ง สันตะเข้	ม.	9.00	110.00	990.00	50.00	450.00	1,440.00	
4	ตะปูยึด 20	ตัว	109.00	2.00	218.00	-	-	218.00	
5	ตะปูยึด 65	ตัว	552.00	3.00	1,656.00	-	-	1,656.00	
6	ค่าแรงมุงหลังคา + Flashing + ครอบจั่ว มอก.	ตร.ม.	95.00	-	-	70.00	6,650.00	6,650.00	
7	เชิงชายไม้ ปิดลอนไม้ ไข้วตัดจากการรื้อถอนซ่อมแซม	งาน	1.00			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวม 1.2.1				36,664.00		9,350.00	46,014.00	
	1.2.2 งานผนัง-ฝ้าผนัง								
1	โครงคร่าวเหล็กแป๊บแบนกัลวาไนซ์ โรงใหญ่ ขนาด 3 x 1 1/2 นิ้ว #1.2 โครงตั้ง @ 0.60 ม.โครงนอน ระยะสุดของแผ่นต่อ น้ำหนัก 11.00 กก./ท่อน	ท่อน	103.68	360.00	37,323.00	-	-	37,323.00	
2	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ งานโครงผนัง	กก	1,140.48	-	-	10.00	11,404.80	11,404.80	
3	กรุไม้ฝาเนื้ออำ ขอบตรง ขนาด 20 x 400 x 0.8 ซม	ตร.ม.	93.40	335.00	31,289.00	69.00	6,444.60	37,733.60	

1).....ประธานกรรมการ
(นายศักรินทร์ เชิญบุรีพัฒน์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2).....กรรมการ
(นางสาวทิพาพร สอนปั้น) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

3).....กรรมการ
(นายเดชมรงค์ ปัญญาใส) นายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง						
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	ผนังแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	ตร.ม.	38.00	540.00	20,520.00	130.00	4,940.00	25,460.00
5	ผนังกรุแผ่นไทเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	ตร.ม.	34.00	345.00	11,730.00	130.00	4,420.00	16,150.00
4	โครงเหล็กกล่อง [] ขนาด 1"x 1" หนา 1.2 มม. @ 1.00 เมตร กรุด้วยตะแกรงสาน MT เบอร์ 12 x 1 นิ้ว	ตร.ม.	7.49	650.00	4,868.50	150.00	1,123.50	5,992.00
รวม 1.2.2					105,730.50		28,332.90	134,063.40
1.2.3 งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขอบลาดฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กเคลือบสังกะสี @ 1.00 x 0.40 ม.#	ม.	40.23	266.00	10,701.18	75.00	3,017.25	13,718.43
2	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขอบลาดฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กเคลือบสังกะสี @ 1.00 x 0.40 ม.# (ชนิดกันชื้น)	ม.	4.12	270.00	1,112.40	75.00	309.00	1,421.40
รวม 1.2.3					11,813.58		3,326.25	15,139.83
1.2.4 งานพื้น-ผิวพื้น								
1	คานเหล็กแป๊บแบน ประกอบคานไม้เติมเจาะยึด ระยะ @ 1.00 ม. ขนาด 6 x 2 นิ้ว หนา 2 มม. 34.86 กก./เส้น	ท่อน	8.00	1,285.00	10,280.00	-	-	10,280.00
2	คางเหล็กแป๊บแบน ขนาด 4 x 2 นิ้ว หนา 2 มม. 23.96 กก./เส้น	ท่อน	28.00	750.00	21,000.00	-	-	21,000.00
3	ค้ำแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ งานโครงผนัง	กก	943.83	-	-	10.00	9,438.33	9,438.33
4	พื้นไม้พื้นลอยเสี้ยน TPI 11 ขนาด 15 x 300 x 2.5 ซม. สีธรรมชาติ	ตร.ม.	57.82	600.00	34,692.00	90.00	5,203.80	39,895.80
รวม 1.2.4					65,972.00		14,642.13	80,614.13
1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง								
งานประตู								
1	ประตู UPVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม. พร้อมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้ง	ชุด	5.00	3,880.00	19,400.00	245.00	1,225.00	20,625.00
2	หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเลื่อน รุ่น 4 บาน+มุ้ง ขนาด 1.80 x 1.10 ม.	ชุด	4.00	4,300.00	17,200.00	245.00	980.00	18,180.00
3	หน้าต่างบานเปิด UPVC พร้อมมุ้ง ขนาด 60 x 110 ซม. สีขาว	ชุด	2.00	3,280.00	6,560.00	245.00	490.00	7,050.00
4	หน้าต่างอะลูมิเนียมเกล็ดซ้อน พร้อมมุ้ง กระจากฝ้า ขนาด 70 x 45 ซม.	ชุด	1.00	1,000.00	1,000.00	245.00	245.00	1,245.00
5	หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเลื่อน รุ่น 4 บาน+มุ้ง ขนาด 1.35 x 1.10 ม.	ชุด	1.00	3,300.00	3,300.00	245.00	245.00	3,545.00
รวม 1.2.5					47,460.00		3,185.00	50,645.00

1).....ประธานกรรมการ
(นายศักรินทร์ เชิญบุรีพัฒน์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2).....กรรมการ
(นางสาวทิพาพร สอนปิ่น) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

3).....กรรมการ
(นายเดชมรงค์ ปัญญาใส) นายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง						
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.6 งานสี							
1	สีพลาสติกทนสภาวะอากาศชนิดทาภายนอก - ภายใน	ตร.ม.	267.57	42.00	11,237.94	30.00	8,027.10	19,265.04
2	สีน้ำมัน รองพื้นกันสนิมอย่างน้อย 1 เที่ยว	ตร.ม.	73.89	48.00	3,546.72	34.00	2,512.26	6,058.98
	รวม 1.2.6				14,784.66		10,539.36	25,324.02
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	งานระบบประสุขาภิบาลภายใน							
	- ไม่มีรายการ							
	รวม 1.3				-		-	-
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
	1.4.1 งานไฟฟ้า (รวมเอกสารฯ ก.77/ม.ย./61)							
1	ดวงโคม							
	- โคมอกไก่ LED-T8 2x18 วัตต์ ขนาด 26.5 x 126.5 x 19.5 ซม.	ชุด	6.00	368.00	2,208.00	135.00	810.00	3,018.00
	- โคมดาวนไลท์หน้ากลม 6 นิ้ว LED 12W	ชุด	1.00	350.00	350.00	135.00	135.00	485.00
2	สวิทซ์ไฟฟ้าชนิดทางเดียว							
	S	ชุด	7.00	100.00	700.00	90.00	630.00	1,330.00
	S2	ชุด	1.00	100.00	100.00	90.00	90.00	190.00
3	เต้ารับคู่ มีสายกาวน	ชุด	5.00	180.00	900.00	90.00	450.00	1,350.00
	- เต้ารับคู่ มีสายกาวน (ร่วมกับกล่อง สวิทซ์ไฟ)	ชุด	5.00	100.00	500.00	90.00	450.00	950.00
4	เดินสายร้อยท่อ ดวงโคมและเต้ารับไฟฟ้า	จุด	12.00	600.00	7,200.00	150.00	1,800.00	9,000.00
5	อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00
6	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต-6-ช่อง 6-50A สีขาว	ชุด	1.00	1,170.00	1,170.00	500.00	500.00	1,670.00
	รวม 1.4.1				14,628.00		4,965.00	19,593.00
	1.4.2 งานระบบโทรศัพท์							
	- ไม่มีรายการ							
	รวม 1.4.2				-		-	-
	1.4.3 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้							
	- ไม่มีรายการ							
	รวม 1.4.3				-		-	-

1).....ประธานกรรมการ
(นายศักรินทร์ เชิญบุรีพัฒน์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2).....กรรมการ
(นางสาวทิพาพร สอนปิ่น) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

3).....กรรมการ
(นายเดชณรงค์ ปัญญาใส) นายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง						
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ							
	- ไม่มีรายการ							
	รวม 2.1					-	-	-
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ							
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ							
	- ไม่มีรายการ							
	รวม 2.					-	-	-

1).....ประธานกรรมการ

(นายศักรินทร์ เขียวบุรีพัฒน์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2).....กรรมการ

(นางสาวทิพาพร สอนปิ่น) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

3).....กรรมการ

(นายเดชนรงค์ ปัญญาใส) นายช่างโยธา

กำหนดวงงาน - งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	1 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1-2 (หลังที่ 1) จำนวน 1 หลัง 2 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1-2 (หลังที่ 2) จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ราคาก่อสร้าง	100%
ระยะเวลาก่อสร้าง	120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	2 งวด (สองงวด)

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 40 % ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

1. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1-2 (หลังที่ 1 และหลังที่ 2)

- 1.1 เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
- 1.2 ติดตั้งหลังคา ครอบข้าง ครอบสัน
- 1.3 ติดตั้งเชิงชาย - ไม้ปิดลอน
- 1.4 ติดตั้งโครงคร่าวผนัง
- 1.5 ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง
- 1.6 กรุผนังไม้ฝาเมือร่า

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 60 วัน)

งวดที่ 2 งวดสุดท้าย จำนวนเงิน 60 % ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

1. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1-2 (หลังที่ 1 และหลังที่ 2)

- 2.1 ติดตั้งโครงเหล็กพื้น ปูพื้น
- 2.2 กรุผนังไม้ฝาเมือร่า
- 2.3 เก็บงานรอยต่อผิวพื้น - รอยต่อผิวผนังเดิม - งานฝ้าเพดาน
- 2.4 ติดตั้งผนัง
- 2.5 ติดตั้งงานประตู หน้าต่าง และอุปกรณ์
- 2.6 ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้า เดินสายร้อยท่อ งานเชื่อมระบบไฟฟ้า
- 2.7 ทาสี ทดสอบระบบไฟฟ้า และงานอื่น ๆ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 60 วัน)

เอกสารประกอบสัญญาจ้าง

1. แบบก่อสร้างปรับปรุง	จำนวน	2	ชุด
2. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2553 (จำนวน 280 แผ่น)	จำนวน	1	ชุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 141/2569 ลงวันที่ 13 มกราคม 2569

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายศักรินทร์ เขื่อนบุรีพัฒน์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวทิพาพร สอนปัน) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเดชนรงค์ ปัญญาใส) นายช่างโยธา

สรุปผลกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. 0 5523 1001-8 ต่อ 524 โทรสาร

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1-2 หลังที่ 2 จำนวน 1 งาน			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ -			พื้นที่อาคาร	57.82 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 6 แผ่น		จำนวนชั้น	1.00 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร	ประจำเดือน		ธันวาคม	2568
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน			มีนาคม	2568
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน	กุมภาพันธ์ 2569

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 6 ก.ค. 2565 มีผลใช้บังคับ วันที่ 17 ต.ค. 2565)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
Factor F งานก่อสร้างอาคาร เรือยนต์ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 809 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
			(บาท)	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F	1.3091	495,737.03	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	0.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1+2+3		495,737.03	
คิดเป็นเงินประมาณ	สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน		495,000.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	58 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	8,561 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 141/2569 ลงวันที่ 13 มกราคม 2569

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายศักรินทร์ เชื้อบุรีรัตน์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวทิพพร สอนปิ่น) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเดชณรงค์ ปัญญาใส) นายช่างโยธา

แบบสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1-2 หลังที่ 2 จำนวน 1 หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		(บาท)	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		
1	กลุ่มงานที่ 1		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าโง และภาษี)		
	1.1 งานรื้อถอน	7,292.00	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		
	1.2.1 งานโครงสร้าง	46,014.00	
	1.2.2 งานผนัง - ฝ้าผนัง	134,063.40	
	1.2.3 งานฝ้าเพดาน	15,139.83	
	1.2.4 งานพื้น - ฝ้าพื้น	80,614.13	
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง	50,645.00	
	1.2.6 งานทาสี	25,324.02	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	-	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร		
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า (รวมเอกสารฯ ก.77/ม.ย./61)	19,593.00	
	1.4.2 งานระบบโทรศัพท์	-	
	1.4.3 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	378,685.38	
2	กลุ่มงานที่ 2		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าโง และภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	
3	กลุ่มงานที่ 3		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าโง และภาษี)		
	3.1 งานภูมิทัศน์	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	378,685.38	

1).....ประธานกรรมการ

(นายศักรินทร์ เชิญบุรีพัฒน์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2).....กรรมการ

(นางสาวทิพาพร สอนปิ่น) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

3).....กรรมการ

(นายเดชมรงค์ ปัญญาใส) นายช่างโยธา

แบบสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1-2 หลังที่ 2 จำนวน 1 หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		(บาท)	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	
	2 เครื่องปรับอากาศ	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เรือโซ และความจำเป็นต้องมี		
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	

1).....ประธานกรรมการ

(นายศักรินทร์ เชิญบุรีพัฒน์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2).....กรรมการ

(นางสาวทิพาพร สอนปิ่น) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

3).....กรรมการ

(นายเดชณรงค์ ปัญญาใส) นายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1-2 หลังที่ 2 จำนวน 1 หลัง							
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก							
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)									
1. กลุ่มงานที่ 1									
1.1 งานรื้อถอน									
1	รื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่(รื้อขึ้นไป+ชนเก็บ)	ตร.ม.	95.00	-	-	20.00	1,900.00	1,900.00	
2	รื้อถอนฝ้าผนังไม้ พร้อมโครงคร่าว(รื้อขึ้นไป+ชนเก็บ)	ตร.ม.	78.88	-	-	25.00	1,972.00	1,972.00	
3	รื้อถอนโครงคร่าวฝ้าเพดาน(รื้อขึ้นไป+ชนเก็บ)	ตร.ม.	53.00	-	-	35.00	1,855.00	1,855.00	
4	รื้อถอนประตู (รื้อขึ้นไป+ชนเก็บ)	ชุด	5.00	-	-	80.00	400.00	400.00	
5	รื้อถอนหน้าต่าง (รื้อขึ้นไป+ชนเก็บ)	ชุด	8.00	-	-	115.00	920.00	920.00	
6	รื้อถอนงานไฟฟ้า พร้อมหลอดไฟ	ชุด	7.00	-	-	35.00	245.00	245.00	
รวม 1.1						-	7,292.00	7,292.00	
1.2. งานสถาปัตยกรรม									
1.2.1 งานโครงหลังคา									
1	วัสดุแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน 0.30 ม. บุด้วย พียูโฟม หนา 0.25 ซม. สีเลือกขณะก่อสร้าง	ม.	138.00	225.00	31,050.00	-	-	31,050.00	
2	ติดตั้ง Flashing (สังัดทับตามแบบ)	ม.	25.00	110.00	2,750.00	50.00	1,250.00	4,000.00	
3	ติดตั้ง สันตะเข้	ม.	9.00	110.00	990.00	50.00	450.00	1,440.00	
4	ตะปูยึด 20	ตัว	109.00	2.00	218.00	-	-	218.00	
5	ตะปูยึด 65	ตัว	552.00	3.00	1,656.00	-	-	1,656.00	
6	ค่าแรงมุงหลังคา + Flashing + ครอบจั่ว มอก.	ตร.ม.	95.00	-	-	70.00	6,650.00	6,650.00	
7	เชิงชายไม้ ปิดลอนไม้ ใช้วัสดุจากการรื้อถอนซ่อมแซม	งาน	1.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
รวม 1.2.1					36,664.00	-	9,350.00	46,014.00	
1.2.2 งานผนัง-ฝ้าผนัง									
1	โครงคร่าวเหล็กแป๊บแบนกัลวาไนซ์ โรงใหญ่ ขนาด 3 x 1 1/2 นิ้ว #1.2 โครงตั้ง @ 0.60 ม.โครงนอน ระยะสุดของแผ่นต่อน้ำหนัก 11.00 กก./ท่อน	ท่อน	103.68	360.00	37,323.00	-	-	37,323.00	
2	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ งานโครงผนัง	กก	1,140.48	-	-	10.00	11,404.80	11,404.80	
3	กรุไม้ฝาเนื้อระ ขอบตรง ขนาด 20 x 400 x 0.8 ซม	ตร.ม.	93.40	335.00	31,289.00	69.00	6,444.60	37,733.60	

1).....ประธานกรรมการ

(นายศักรินทร์ เขียวบุรีพัฒน์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2).....กรรมการ

(นางสาวทิพาพร สอนปิ่น) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

3).....กรรมการ

(นายเดชณรงค์ ปัญญาใส) นายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1-2 หลังที่ 2 จำนวน 1 หลัง						
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	ผนังแผ่นยิบซัมบอร์ด หน้า 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	ตร.ม.	38.00	540.00	20,520.00	130.00	4,940.00	25,460.00
5	ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	ตร.ม.	34.00	345.00	11,730.00	130.00	4,420.00	16,150.00
4	โครงเหล็กกล่อง [] ขนาด 1"x 1" หน้า 1.2 มม. @ 1.00 เมตร กรุด้วยตะแกรงสาน MT เบอร์ 12 x 1 นิ้ว	ตร.ม.	7.49	650.00	4,868.50	150.00	1,123.50	5,992.00
รวม 1.2.2					105,730.50		28,332.90	134,063.40
1.2.3 งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดหน้า 9 มม.ขอบลาดฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กเคลือบสังกะสี @ 1.00 x 0.40 ม.#	ม.	40.23	266.00	10,701.18	75.00	3,017.25	13,718.43
2	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดหน้า 9 มม.ขอบลาดฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กเคลือบสังกะสี @ 1.00 x 0.40 ม.# (ชนิดกันชื้น)	ม.	4.12	270.00	1,112.40	75.00	309.00	1,421.40
รวม 1.2.3					11,813.58		3,326.25	15,139.83
1.2.4 งานพื้น-ผิวพื้น								
1	คานเหล็กแป๊บแบน ประกอบคานไม้เติมเจาะยึด ระยะ @ 1.00 ม. ขนาด 6 x 2 นิ้ว หน้า 2 มม. 34.86 กก./เส้น	ท่อน	8.00	1,285.00	10,280.00	-	-	10,280.00
2	ตงเหล็กแป๊บแบน ขนาด 4 x 2 นิ้ว หน้า 2 มม. 23.96 กก./เส้น	ท่อน	28.00	750.00	21,000.00	-	-	21,000.00
3	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ งานโครงผนัง	กก	943.83	-	-	10.00	9,438.33	9,438.33
4	พื้นไม้พื้นลอยเสี้ยน TPI 11 ขนาด 15 x 300 x 2.5 ซม. สีธรรมชาติ	ตร.ม.	57.82	600.00	34,692.00	90.00	5,203.80	39,895.80
รวม 1.2.4					65,972.00		14,642.13	80,614.13
1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง								
งานประตู								
1	ประตู UPVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม. พร้อมวงกบ อุปกรณ์ติดตั้ง	ชุด	5.00	3,880.00	19,400.00	245.00	1,225.00	20,625.00
2	หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเลื่อน รุ่น 4 บาน+มุ้ง ขนาด 1.80 x 1.10	ชุด	4.00	4,300.00	17,200.00	245.00	980.00	18,180.00
3	หน้าต่างบานเปิด UPVC พร้อมมุ้ง ขนาด 60 x 110 ซม. สีขาว	ชุด	2.00	3,280.00	6,560.00	245.00	490.00	7,050.00
4	หน้าต่างอะลูมิเนียมเกล็ดซ้อน พร้อมมุ้ง กระจกฝ้า ขนาด 70 x 45	ชุด	1.00	1,000.00	1,000.00	245.00	245.00	1,245.00
5	หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเลื่อน รุ่น 4 บาน+มุ้ง ขนาด 1.35 x 1.10	ชุด	1.00	3,300.00	3,300.00	245.00	245.00	3,545.00
รวม 1.2.5					47,460.00		3,185.00	50,645.00

1).....ประธานกรรมการ

(นายศักร์ศรณีย์ เจริญบุรีพัฒน์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2).....กรรมการ

(นางสาวทิพาพร สอนปั้น) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

3).....กรรมการ

(นายเดชณรงค์ ปัญญาใส) นายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1-2 หลังที่ 2 จำนวน 1 หลัง							
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก							
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.2.6 งานสี								
1	สีพลาสติกทนสภาวะอากาศชนิดทาภายนอก - ภายใน	ตร.ม.	267.57	42.00	11,237.94	30.00	8,027.10	19,265.04	
2	สีน้ำมัน รองพื้นกันสนิมอย่างน้อย 1 เที่ยว	ตร.ม.	73.89	48.00	3,546.72	34.00	2,512.26	6,058.98	
	รวม 1.2.6				14,784.66		10,539.36	25,324.02	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง								
1	งานระบบประสุขาภิบาลภายใน								
	- ไม่มีรายการ								
	รวม 1.3				-		-	-	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	1.4.1 งานไฟฟ้า (รวมเอกสารฯ ก.77/มี.ย./61)								
1	ดวงโคม								
	- โคมอกไก่ LED-T8 2x18 วัตต์ ขนาด 26.5 x 126.5 x 19.5 ซม	ชุด	6.00	368.00	2,208.00	135.00	810.00	3,018.00	
	- โคมดาวนไลท์หน้ากลม 6 นิ้ว LED 12W	ชุด	1.00	350.00	350.00	135.00	135.00	485.00	
2	สวิตซ์ไฟฟ้านิตทางเดียว								
	S	ชุด	7.00	100.00	700.00	90.00	630.00	1,330.00	
	S2	ชุด	1.00	100.00	100.00	90.00	90.00	190.00	
3	เต้ารับคู่ มีสายกาวน	ชุด	5.00	180.00	900.00	90.00	450.00	1,350.00	
	- เต้ารับคู่ มีสายกาวน (ร่วมกับกล่อง สวิตซ์ไฟ)	ชุด	5.00	100.00	500.00	90.00	450.00	950.00	
4	เดินสายร้อยท่อ ดวงโคมและเต้ารับไฟฟ้า	จุด	12.00	600.00	7,200.00	150.00	1,800.00	9,000.00	
5	อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00	
6	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต-6-ช่อง 6-50A สีขาว	ชุด	1.00	1,170.00	1,170.00	500.00	500.00	1,670.00	
	รวม 1.4.1				14,628.00		4,965.00	19,593.00	
	1.4.2 งานระบบโทรศัพท์								
	- ไม่มีรายการ								
	รวม 1.4.2				-		-	-	
	1.4.3 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้								
	- ไม่มีรายการ								
	รวม 1.4.3				-		-	-	

1).....ประธานกรรมการ

(นายศักรินทร์ เขียวบุรีพัฒน์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2).....กรรมการ

(นางสาวทิพาพร สอนปิ่น) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

3).....กรรมการ

(นายเดชมงคล ปัญญาใส) นายช่างโยธา

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1-2 หลังที่ 2 จำนวน 1 หลัง						
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรักไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ							
	- ไม่มีรายการ							
	รวม 2.1				-		-	-
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ							
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ							
	- ไม่มีรายการ							
	รวม 2.				-		-	-

Sawat

1).....ประธานกรรมการ

(นายศักรินทร์ เขียวบุรีพัฒน์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2).....กรรมการ

(นางสาวทิพาพร สอนปัน) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

3).....กรรมการ

(นายเดชนรงค์ ปัญญาใส) นายช่างโยธา